



Ponuda: 017/2026

Vrijedi od
08.05.2026.

Vrijedi do
08.06.2026.

Ponudu izdao

MAJSTOR & MAJSTOR d.o.o.

Grad Čokolade bb, 10000 Zagreb

OIB

12345678910

Klijent:

Mario Horvat

Ilica 8001, Zagreb 10000

OIB

99999999222

Sanacija ravnog neprohodnog krova

Ilica 8001, Zagreb 10000

Način plaćanja

Transakcijski račun

Operater

Tomislav Regvart

Direktor/Vlasnik

Alan Ford

IBAN

HR992360000888888888

Banka

Zaba

Poziv na brojHR-00 017-2026-2026

Iznos	15.080,00 EUR
-------	---------------

PDV	25%
-----	-----

Iznos PDV-a	3.770,00 EUR
-------------	--------------

Ukupno (s PDV-om)	18.850,00 EUR
--------------------------	----------------------

Skeniraj i plati



Naša adresa

Grad Čokolade bb, 10000 Zagreb

Osnovni podaci

OIB: 12345678910

IBAN: HR992360000888888888

MBS:

Kontakt

Telefon: +385 998888999

Telefon: +385 911111117

Email: tomlslav.regvart@gmail.com

Web stranica: majstor&majstor.hr

Troškovnik

1. RAVNI NEPROHODNI KROV					
R.br.	Opis stavke	JM	Količina	Cijena	Ukupno
1.	1. Priprema gradilišta, zaštita postojećih elemenata i doprema materijala.	komplet	1,00	350,00	350,00
1.	2. Čišćenje postojeće krovne površine i uklanjanje nečistoća.	m ²	200,00	2,50	500,00
1.	3. Lokalno uklanjanje odvojene oštećene postojeće hidroizolacije.	m ²	40,00	8,00	320,00
1.	4. Sanacija podloge, zapunjavanje pukotina i izravnavanje.	m ²	200,00	5,00	1.000,00
1.	5. Grundiranje bitumenskim premazom.	m ²	200,00	2,50	500,00
1.	6. Dobava i ugradnja bitumenske parne brane.	m ²	200,00	8,50	1.700,00
1.	7. Dobava i ugradnja toplinske izolacije EPS/XPS, d=10 cm.	m ²	200,00	16,00	3.200,00
1.	8. Dobava i ugradnja bitumenske hidroizolacije - donji sloj.	m ²	200,00	10,00	2.000,00
1.	9. Dobava i ugradnja završnog bitumenskog hidroizolacijskog sloja s posipom.	m ²	200,00	11,00	2.200,00
1.	10. Obrada prodora, slivnika, kutova i detalja.	komplet	1,00	700,00	700,00
1.	11. sanacija i obrada spojeva hidroizolacije s vertikalnim površinama.	m	40,00	12,00	480,00
1.	12. Dobava i ugradnja novih krovnih slivnika.	kom	4,00	120,00	480,00
1.	13. Limarska obrada atike i završnih rubova.	m	40,00	30,00	1.200,00
1.	14. Završno čišćenje krova i odvoz građevinskog otpada.	komplet	1,00	450,00	450,00
RAVNI NEPROHODNI KROV		Ukupno		15.080,00 EUR	

Rekapitulacija

R.br.	Grupa rada	Ukupno	
1.	Ravni neprohodni krov	15.080,00 EUR	
	Iznos PDV-a	25,00%	3.770,00 EUR
	Ukupno	15.080,00 EUR	
	Ukupno (s PDV-om)	18.850,00 EUR	

Opći uvjeti

Jamstveni rok

Jamstveni rok na izvedene radove iznosi 10 godina i teče od dana uspješne primopredaje radova o čemu će biti sačinjen zapisnik. Jamstvo na ugrađene materijale izdaje prodavatelj.

Rok izvođenja

Rok izvođenja radova iznosi 30 radnih dana i računa se od dana uvođenja u posao.

Predujam

Naručitelj je dužan prije početka radova isplatiti predujam za nabavu materijala u visini 30% ukupne vrijednosti ponude.