



Datum i vrijeme izdavanja
18.06.2026. 19:44
Datum isporuke
18.06.2026.
Vrijeme dospijeća
18.06.2026.

Račun izdao
MAJSTOR & MAJSTOR d.o.o.
Grad Čokolade bb, 10000 Zagreb
OIB
12345678910

Klijent:
Mario Horvat
Ilica 8001 , Zagreb 10000
OIB
99999999222

Račun: 18-1-1

Sanacija ravnog neprohodnog krova

Ilica 8001 , 10000 Zagreb

Način plaćanja
Transakcijski račun

Operater
Tomislav Regvart

Direktor/Vlasnik
Alan Ford

IBAN
HR992360000888888888

Banka
Zaba

Poziv na broj HR00 18-1-1-2026

Iznos	8.045,00 EUR
PDV	25%
Iznos PDV-a	2.011,25 EUR
Ukupno	10.056,25 EUR

temeljni kapital 5.000 € uplaćen u cijelosti. RegistarSKI sud: Trgovački sud u Zagrebu. Član uprave: Alan Ford

Skeniraj i plati

Nije fiskalizirani račun.



Naša adresa
Grad Čokolade bb, 10000 Zagreb

Osnovni podaci
OIB: 12345678910
IBAN: HR992360000888888888
MBS:

Kontakt
Telefon: +385 998888999
Telefon: +385 911111117
Email tomlav.regvart@gmail.com
Web stranica: majstor&majstor.hr



Izvođač radova: **MAJSTOR & MAJSTOR d.o.o.**
Gradilište: **Ilica 8001, Zagreb**
Vrsta rada: **Sanacija ravnog neprohodnog krova**
NAŠ TEK. RAČUN BR.: **HR992360000888888888**
u **Zaba**

SITUACIJA: 1. privremena situacija

Za obavljene radove zaključna s mjesecom **Lipanj 2026**

Na građevini **Ilica 8001, Zagreb, Sanacija ravnog neprohodnog krova**

Naručitelj: **Mario Horvat**

Ugovor br.: **022-ZG/2026**

OIB: **99999999222**

	Iznos bez PDV-a	PDV	Ukupno
Ugovorena vrijednost	15.080,00 EUR	3.770,00 EUR	18.850,00 EUR
Ukupna vrijednost izvedenih radova	8.045,00 EUR	2.011,25 EUR	10.056,25 EUR
Ukupna vrijednost radova po prethodnim situacijama	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Vrijednost radova po ovoj situaciji	8.045,00 EUR	2.011,25 EUR	10.056,25 EUR

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Naručitelj

Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Vrijednost radova **18.850,00 EUR**
Do sada plaćeno **0,00 EUR**
Za platiti **10.056,25 EUR**
Plaćeni avans **0,00 EUR**

Ostaje za platiti **10.056,25 EUR**

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa **0,00 EUR**
Obračunato po prethodnim situacijama **0,00 EUR**
Obračunato u ovoj situaciji **0,00 EUR**
Ukupno obračunato avansa **0,00 EUR**

Ostaje u avansu **0,00 EUR**

Izvedeno po ovoj situaciji

1. RAVNI NEPROHODNI KROV					
R.br.	Opis stavke	JM	Količina	Cijena	Ukupno
1.	1. Priprema gradilišta, zaštita postojećih elemenata i doprema materijala.	komplet	1,00	350,00	350,00
1.	2. Čišćenje postojeće krovne površine i uklanjanje nečistoća.	m ²	130,00	2,50	325,00
1.	3. Lokalno uklanjanje odvojene oštećene postojeće hidroizolacije.	m ²	30,00	8,00	240,00
1.	4. Sanacija podloge, zapunjavanje pukotina i izravnavanje.	m ²	130,00	5,00	650,00
1.	5. Grundiranje bitumenskim premazom.	m ²	130,00	2,50	325,00
1.	6. Dobava i ugradnja bitumenske parne brane.	m ²	130,00	8,50	1.105,00
1.	7. Dobava i ugradnja toplinske izolacije EPS/XPS, d=10 cm.	m ²	130,00	16,00	2.080,00
1.	8. Dobava i ugradnja bitumenske hidroizolacije - donji sloj.	m ²	130,00	10,00	1.300,00
1.	9. Dobava i ugradnja završnog bitumenskog hidroizolacijskog sloja s posipom.	m ²	130,00	11,00	1.430,00
1.	10. Obrada prodora, slivnika, kutova i detalja.	komplet	0,00	700,00	0,00
1.	11. sanacija i obrada spojeva hidroizolacije s vertikalnim površinama.	m	0,00	12,00	0,00
1.	12. Dobava i ugradnja novih krovnih slivnika.	kom	2,00	120,00	240,00
1.	13. Limarska obrada atike i završnih rubova.	m	0,00	30,00	0,00
1.	14. Završno čišćenje krova i odvoz građevinskog otpada.	komplet	0,00	450,00	0,00
RAVNI NEPROHODNI KROV		Ukupno		8.045,00 EUR	

Rekapitulacija

R.br.	Grupa rada	Ukupno	
1.	Ravni neprohodni krov	8.045,00 EUR	
	Iznos PDV-a	25,00%	2.011,25 EUR
	Ukupno	8.045,00 EUR	
	Ukupno	10.056,25 EUR	

Priprema gradilišta, zaštita postojećih elemenata i doprema materijala.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.1	1,00	komplet	350,00	350,00	Pojedinacno	Ukupno
1. privremena situacija, Lipanj 2026 Izračun: 1 = 1,00				Donos: 0,00	1,00	
Ukupno list:					1,00	1,00

Izvođač

Nadzor

Čišćenje postojeće krovne površine i uklanjanje nečistoća.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.2	200,00	m²	2,50	500,00	Pojedinacno	Ukupno
1. privremena situacija, Lipanj 2026				Donos: 0,00	130,00	
Izračun: 10 x 10 + 2 x 5 + 4 x 5 = 130,00						
Ukupno list:					130,00	130,00
Izvođač					Nadzor	

Lokalno uklanjanje odvojene oštećene postojeće hidroizolacije.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.3	40,00	m²	8,00	320,00	Pojedinacno	Ukupno
1. privremena situacija, Lipanj 2026				Donos: 0,00	30,00	
Izračun: 10 x 3 = 30,00						
Ukupno list:					30,00	30,00

Izvođač

Nadzor

Sanacija podloge, zapunjavanje pukotina i izravnavanje.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.4	200,00	m ²	5,00	1.000,00	Pojedinacno	Ukupno
1. privremena situacija, Lipanj 2026				Donos: 0,00	130,00	
Izračun: 10 x 10 + 2 x 5 + 4 x 5 = 130,00						
Ukupno list:					130,00	130,00

Izvođač

Nadzor

Grundiranje bitumenskim premazom.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.5	200,00	m ²	2,50	500,00	Pojedinacno	Ukupno
1. privremena situacija, Lipanj 2026				Donos: 0,00	130,00	
Izračun: 10 x 10 + 2 x 5 + 4 x 5 = 130,00						
Ukupno list:					130,00	130,00
Izvođač					Nadzor	

Dobava i ugradnja bitumenske parne brane.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.6	200,00	m²	8,50	1.700,00	Pojedinacno	Ukupno
1. privremena situacija, Lipanj 2026				Donos: 0,00	130,00	
Izračun: 10 x 10 + 2 x 5 + 4 x 5 = 130,00						
Ukupno list:					130,00	130,00

Izvođač

Nadzor

Dobava i ugradnja toplinske izolacije EPS/XPS, d=10 cm.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.7	200,00	m²	16,00	3.200,00	Pojedinacno	Ukupno
1. privremena situacija, Lipanj 2026				Donos: 0,00	130,00	
Izračun: 10 x 10 + 2 x 5 + 4 x 5 = 130,00						
Ukupno list:					130,00	130,00

Izvođač

Nadzor

Dobava i ugradnja bitumenske hidroizolacije - donji sloj.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.8	200,00	m²	10,00	2.000,00	Pojedinacno	Ukupno
1. privremena situacija, Lipanj 2026				Donos: 0,00	130,00	
Izračun: 10 x 10 + 2 x 5 + 4 x 5 = 130,00						
Ukupno list:					130,00	130,00

Izvođač

Nadzor

Dobava i ugradnja završnog bitumenskog hidro izolacijskog sloja s posipom.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.9	200,00	m²	11,00	2.200,00	Pojedinacno	Ukupno
1. privremena situacija, Lipanj 2026				Donos: 0,00	130,00	
Izračun: 10 x 10 + 2 x 5 + 4 x 5 = 130,00						
Ukupno list:					130,00	130,00
Izvođač					Nadzor	

Obrada prodora, slivnika, kutova i detalja.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.10	1,00	komplet	700,00	700,00	Pojedinacno	Ukupno
1. privremena situacija, Lipanj 2026				Donos: 0,00	0,00	
nije još izvedeno Izračun: 0						
Ukupno list:					0,00	0,00
Izvođač					Nadzor	

sanacija i obrada spojeva hidroizolacije s vertikalnim površinama.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.11	40,00	m	12,00	480,00	Pojedinacno	Ukupno
1. privremena situacija, Lipanj 2026				Donos: 0,00	0,00	
nije još izvedeno Izračun: 0						
Ukupno list:					0,00	0,00
Izvođač					Nadzor	

Dobava i ugradnja novih krovnih slivnika.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.12	4,00	kom	120,00	480,00	Pojedinacno	Ukupno
1. privremena situacija, Lipanj 2026				Donos: 0,00	2,00	
Izračun: 2 = 2,00						
Ukupno list:					2,00	2,00

Izvođač

Nadzor

Limarska obrada atike i završnih rubova.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.13	40,00	m	30,00	1.200,00	Pojedinacno	Ukupno
1. privremena situacija, Lipanj 2026				Donos: 0,00	0,00	
nije još izvedeno Izračun: 0						
Ukupno list:					0,00	0,00
Izvođač					Nadzor	

Završno čišćenje krova i odvoz građevinskog otpada.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.14	1,00	komplet	450,00	450,00	Pojedinacno	Ukupno
1. privremena situacija, Lipanj 2026				Donos: 0,00	0,00	
nije još izvedeno Izračun: 0						
Ukupno list:					0,00	0,00
Izvođač					Nadzor	